



Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia - Belgrade

Радослава Грујића 11 Radoslava Grujića 11
11118 Београд 11118 Belgrade
Србија Serbia
Тел. (011) 24 54 786 Phone +381 11 24 54 786
Факс (011) 34 41 430 Fax +381 11 34 41 430
e-mail: office@yuheritage.com

Датум / Date:

Број / Ref.

20-04-2017

20/27

Марија Јовин

БЕОГРАД

Ул. Хусинских рудара бр. 49

Поштована госпођо Јовин,

Поступајући по Вашем захтеву за приступ информацији од јавног значаја, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд упутио Вам је допис са молбом за уређење захтева, односно његово прецизирање у погледу техничке документације коју тражите (бр.20/16 од 24.03.2017. године).

У одговору на ову молбу (допис бр. 20/21 од 05.04.2017. године) навели сте да је предмет Вашег захтева један пројекат за један објекат - тврђаву Голубац, који има грађевинску дозволу и који је у свему израђен у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. Тим поводом Вас обавештавамо да Републички завод за заштиту споменика културе – Београд такав пројекат не поседује.

У прилогу достављамо упутство конзерваторског надзора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд дато извођачу радова 12.05.2015. године. Истовремено Вас обавештавамо да смо у прилогу дописа бр. 20/16 од 24.03.2017. године, доставили сва упутства конзерваторског надзора дата током и за потребе извођења радова на тврђави Голубац, које поседује Републички завод за заштиту споменика културе – Београд.

Такође, у прилогу достављамо Идејно решење ревитализације палате средњовековне тврђаве Голубац, које је израдио Републички завод за заштиту споменика културе – Београд.

С поштовањем,

Обрађивач:

Јелена Божич
Јелена Божич, дипл.правник



Зв Директор

Мирјана Андрић

Мирјана Андрић

Прилог: Као у тексту

Доставити:

-Наслову

-Поверенику за заштиту информација од јавног значаја
и заштиту података о личности

-Архиви

Одговори на упит извођача о радовима на тврђави Голубац
5/72 од 11.05.2015.


TP2.E.15-05-09-028 –Pitanja i komentari vezani za radove na tvrđavi Golubac

12.05.2015.

1. Пошто су радови у току на бедему 5-8 , где је већ уграђена већа количина бетона и арматуре, сматрамо да је прихватљиво да се користи продужни малтер размере 1:1:6. Даље одлуке о употреби малтера зависиће од дела утврђења на коме се ради, врсте предвиђених радова и стања оригинала.
2. За дерсовање користити кречни малтер размере 1:3. На површинама зидова које су угрожене променом нивоа воде може се додати бели цемент. Користити агрегат димензија 1-6, а однос фракција и крупноћа агрегата мора се одређивати на лицу места у зависности од дела утврђења на коме се ради. Дерсовање се мора радити у складу са изгледом аутентичних сачуваних остатака дерсовања у непосредној околини (боја малтера, крупноћа и распоред фракција, као и ширина дерсовања у односу на камен). За финалну обраду дерсовања, у циљу одстрањивања кречне скраме, обрађене површине очистити јутаном крпом, кад малтер довољно веже. Пре почетка дерсовања потребно је направити минимум 3 пробе, на основу којих ће стручни надзор одредити како ће се даље радити.
3. У документацији Републичког завода постоје подаци о првобитном изгледу шетне стазе куле 5, као и о бљувачима за одвод воде са шетне стазе. Наведени подаци указивали су на то да кров није био постављен преко целе куле и зубаца, већ само изнад централног дела.
До сада изведени радови према пројекту – штемовање лежишта за бетонске серклаже носаче кровне конструкције, уништили су део оригиналне шетне стазе. Будући да је пројекат предвидео другачији начин укровљавања од очекиваног, сматрамо да нам је потребно додатно снимање кула и више времена за дефинисање препорука. Што се тиче проблема са монтажом крова на кули 5, сматрамо да се сваки кров без обзира на деформације и витоперност, након припремних радова на тлу, може докројити на лицу места.
4. На већем делу парапета зубаца куле 9 сачувани су трагови шетне стазе. Пошто постоји разлика у односу на Главни пројекат, ниво 2 шетне стазе се мора извести према котама аутентичних остатака. Траг нивоа шетне стазе бедема 8-9, јасно се препознаје на парпету зида и налази се на истом нивоу, као и траг нивоа 2 у кули 9. Такође, прегледом куле 9, костатовано је да постоје остаци преклесаног зуба довратника улазних врата, лежиште лука над вратима, лежиште за три дрвене греде некадашње шетне стазе над вратима, као и остаци оба лежишта мандала за врата. На основу ових података могуће је извршити идеалну реконструкцију врата, а детаље ћемо накнадно доставити.

5. Сматрамо да се у сагласности са ставом стручног надзора, могу изводити радови према расположивој документацији.

Снежана Јејић



Брана Стојковић Павелка



Драгољуб Тодоровић

